spenner herkules

PREISLISTE

Werke Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

2026

Verantwortungsvolles Handeln

Um auch in Zukunft Beton herstellen zu können, setzen wir bereits heute rezyklierte Rohstoffe ein. Dies schont primäre Rohstoffquellen.



Spenner Herkules **Zertifizierungen**

Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Überprüfbarkeit sind uns wichtig. Daher lassen wir uns extern zertifizieren. Aktuell sind wir ISO 9001: Qualitätsmanagement zertifiziert. Darüber hinaus sind die Werke der Spenner Herkules CSC-zertifiziert.

Spenner Herkules **CO2-Gehalte**

Wir weisen die CO2-Gehalte unserer Betonsorten innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines nachvollziehbaren Ampel-Systems aus. Ganz transparent. Unsere Bezugsgrößen sind dabei die Festigkeitsklassen (Angaben in kg CO2/m³).

Spenner Herkules **EPDs**

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran, unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen

PREISLISTE

Spenner Herkules 2025 – Werk Castrop Rauxel, Hagen und Gevelsberg

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis €/m³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	L		28	0								11 017 2000	148,00 €
	12/15	C1	22	L		28	0								12 017 2000	149,00 €
	16/20	C1	22	L		28	0								13 017 2000	150,00 €
	20/25	C1	22	L		28	0								14 017 2000	151,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	L		28	0								11 037 2000	152,00 €
	12/15	F3	22	L		28	0								12 037 2000	153,00 €
	12/15	F3	22	L	X	28	0								12 037 2009	153,50 €
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	L		28		2							13 137 2010	154,00 €
	20/25	F3	22	L	X	28		3							14 237 2010	155,00 €
bewehrte Außenbauteile *WU nach DAfStb-Richtlinie	25/30	F3	22	L	X	28		4		1	1			X	15 337 2010	159,00 €
	25/30*	F3	22	L	X	28		4		1	1			X	15 337 2011	163,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	1	1	1	2		X	16 537 3030	164,00 €
	35/45	F3	22	M	X	28		4	3	3	3	3		X	17 837 3030	169,00 €
	40/50	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	18 837 3030	173,00 €
	45/55	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	19 837 3030	177,00 €
	50/60	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	20 837 3030	181,00 €
Industriefußböden	25/30	F2/4	22	M	X	28		4		1	1			X	15 387 3030	170,00 €
	30/37	F2/4	22	M	X	28		4	1	1	1	2		X	16 587 3030	175,00 €
	35/45	F2/4	22	M	X	28		4	3	3	3	3		X	17 887 3090	180,00 €
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536 *Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING	20/25	F5	22	L	X	28		3							84 257 2010	177,00 €
	25/30	F4	22	L	X	28		4		1	1			X	85 347 2010	176,00 €
	25/30	F5	22	L	X	28		4		1	1			X	85 357 2010	181,00 €
	30/37	F4	22	L	X	28		4	1	1	1			X	86 547 2010	181,00 €
	30/37	F5	22	L	X	28		4	1	1	1			X	86 557 2010	186,00 €
	30/37*	F5	22	M	X	28		4	2	3	2			X	86 757 3010	190,00 €
	35/45	F5	22	M	X	28		4	3	3	3			X	87 857 3010	195,00 €
Beton mit Luftporenbildner	25/30	F2	22	M	X	28		4	1	2	1			X	15 427 3040	175,00 €
	30/37	F2/3	22	M	X	28		4	3	4	3	2		X	16 927 3069	190,00 €
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30 LP	F2	22	M	X	28		4	2	3	1			X	15 627 3042	180,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	2	3	2			X	16 737 3016	173,00 €

Aufpreise: Körnung 0-16 4**,00 €**/m³ (Basis 0-22)| Körnung 0-8 **10,00 €**/m³ (Basis 0-22)|
Aufpreise: mittlere Festigkeitsentwicklung **4,00 €**/m³ (Basis L) | schnelle Festigkeitsentwicklung **9,00 €**/m³ (Basis L)

** XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen). ***XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2026 Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Körnung	Beschreibung	Preis/m³
Estrich und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken Weitere Sondermischungen auf Anfrage		0-2 mm	Sandmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	
		0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	
		0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	

Anwendungsbereiche	Menge	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis/m³
Einkornbeton/Sondermischung	50 kg Zement		
	120 kg Zement		
	200 kg Zement		
Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage	
	Farbbeton		
	Leicht-/Schwerbeton		
	Splittbeton		
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton		
	Quellbeton		
	usw.		

Weitere Informationen	Beschreibung
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betoniervorgänge werden vom Käufer bei mehr als 100 m³ spätestens 96 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich erteilte Lieferaufträge sind bindend. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderte dem Grunde nach möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung. In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (www.spenner-herkules.de/agb) Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Rezyklierte Gesteinskörnung (bedingt verfügbar)	Listenpreis + 15,00 €/m³
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von “Beton Consult“ nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.
Saisonzuschlag	Lieferungen vom 1.10 bis zum 30.03 werden mit 4,50€/m³ zusätzlich berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

PREISLISTE

spenner herkules

Spenner Herkules 2026 Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m³ je Fahrzeug. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 22,00 € je fehlendem m³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Bei Um- und Abbestellungen innerhalb von 24 Stunden berechnen wir bei Betonmengen > 15 m³ je m³ 22,00 €.
Produkteigenschaften	
Betonzusatzmittel	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 5,00 €/m³ berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 5,00 €/m³ berechnet.
Konsistenzerhöhung	Konsistenzerhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 5,00 €/m³ berechnet.
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur, die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
Warmbeton (nur nach Verfügbarkeit von Energie)	Sobald das Heizen zum Erreichen der Mindestbetontemperatur entsprechend der DIN EN 206-1 erforderlich ist, berechnen wir zusätzlich 20,00 €/m³. Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad, gemessen im Werk um 6.00 Uhr morgens, behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m³, vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m³. Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
Lieferverzögerungen	Im Tagesgeschäft kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Daher sind die von unseren Disponenten genannten Liefertermine und -zeiten unverbindlich und stellen lediglich Richtwerte dar.
Restbetonbeseitigung	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 100,00 €/m³.
Entladung	
Entladung mit Rohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 5,00 €/m³. Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Wartezeit zwischen Ankunft auf der Baustelle und Entladebeginn beträgt 15 Minuten. Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Entladezeitüberschreitung	Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m³.Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Mischkosten	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 5,00 €/m³.
Sonstiges	
Gesetzlicher Mautzuschlag	Der gesetzlicher Mautzuschlag beträgt 5,00 €/m³.
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese Kosten an Sie weiterzugeben.
CO_2-Zuschlag	Aufgrund der enorm gestiegenen CO_2 Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO_2-Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m³. Dieser basiert auf einem CO2-Zertifikatspreis von max. 80,00 €(netto)/Tonne. Sofern zwischen dem Datum unseres Angebots und dem vereinbarten Liefertermin mehr als sechs (6) Wochen liegen, unterliegen die oben genannten Preise folgender Preisanpassung: Sofern sich der CO2-Zertifikatspreis erhöht, so beträgt der Aufpreis je angefangenen 10,00 € (netto) Zertifikatspreissteigerung 1,60 €(netto)/m³. Maßgeblich für die Berechnung ist der durchschnittliche CO2-Zertifikatspreis im Monat vor dem Datum des Angebots im Vergleich zum durchschnittlichen CO2-Zertifikatspreis in dem Monat, der der vereinbarten Lieferung vorgeht.
Diesel- /Energiekostenzuschlag	Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis bis zur Höhe von 1,69 €(brutto)/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €(brutto)/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €(brutto)/Liter erheben wir einen Dieselzuschlag von 2,50 €/m³. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €(brutto)/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €(brutto)/m³. Maßgeblich für die Berechnung des Dieselpreises ist der durchschnittliche Shell Tankstellenpreis (https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html im Monat vor der Lieferung.
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche, Laborwagen (je km) und die Lohnstunden unserer Mitarbeiter werden nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2026 Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

spenner herkules

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.